CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐÔNG DƯƠNG - THĂNG LONG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số5.6./CV-2018/ĐD-TL

"V/v: Xử lý đấu nối thoát nước mưa dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1)"

Kính gửi: - UBND huyện Nghi Xuân; - UBND thị trấn Xuân An.

Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long làm Chủ đầu tư theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 30/06/2016.

Theo quy hoạch được phê duyệt, hệ thống thoát nước mưa Dự án đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thị trấn Xuân An được chấp thuận theo Công văn số 238/UBND-KT&HT ngày 29/03/2013 của UBND huyện Nghi Xuân về việc thỏa thuận định hướng cấp nước sạch, thoát nước thải, thoát nước mưa tại 02 (hai) vị trí:

- + Vị trí đấu nối số 1 Km2+893.91 (đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du): Cống qua đường hiện hữu có kích thước 0.75x0.75m.
- + Vị trí đấu nổi số 2 Km1+051.12 (đường Gia Lách đi Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du): Cống qua đường hiện hữu có kích thước 1.0x1.0m.

Ngày 20/05/2018 Công ty đã phối hợp Phòng Kinh tế Ha tầng huyên Nghi Xuân khảo sát hiện trạng, đối chiếu với quy hoạch được duyệt Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) về vị trí và thiết kế các điểm đấu nối:

- + Vị trí đấu nối số 1: Hệ thống thoát nước mưa Dự án gom về điểm đấu nối này bao gồm 217m chiều dài cống, lưu lượng thoát nước nhỏ. Vị trí đấu nối thoát nước mưa này là vị trí phụ (dự phòng) không phải là vị trí đấu nối thoát nước mưa chính của dự án và có thể đáp ứng được lưu lượng thoát nước theo tính toán.
- + Vi trí đấu nối số 2: Là điểm đấu nối thoát nước chính của Dư án, theo chấp thuân đấu nối thì không cần nâng cấp mở rộng cống hiện trạng, tuy nhiên Công ty đã trình UBND huyện Nghi Xuân phương án thiết kế và thi công thay thế cống bản cũ B=1.0m bằng cống bản mới B=2.5m, H=1.2m để đảm bảo lưu lượng thoát nước, tránh ngập úng cục bộ theo tờ trình số 44/TTr-2018/ĐD-TL ngày 28/05/2018.
- + Nguồn nước thu về điểm đấu nối chủ yếu là nước mưa. Nước thải của Dự án được thu về và xử lý qua Trạm xử lý nước thải trước khi thoát ra hệ thống thoát nước

Qua hồ sơ thiết kế, khảo sát hiện trạng, tính toán lưu lượng thoát nước, khả năng đáp ứng của hệ thống thoát nước hiện hữu và đề xuất mở rộng cống thoát nước qua đường vị trí đấu nối số 2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long nhân thấy việc đấu nối thoát nước mưa của Dự án vào 2 điểm đấu nối đã được chấp thuận là đảm bảo Quy hoạch, đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân.

Ngày 10/07/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long có nhân được đơn kiến nghị của một số hộ dân thuộc khối 8A, thị trấn Xuân An về kiến nghị mở rộng thêm mương hoặc tìm kiếm lối thoát nước khác đảm bảo lưu lượng chảy. Để giải quyết kiến nghị này, Công ty kính đề nghị UBND huyện Nghi Xuân, UBND trị trấn Xuân An, Tổ dân phố 8A phối hợp với Công ty tổ chức họp để tuyên truyền, giải thích cho các hộ dân hiểu và đồng thuận, việc đấu nối hệ thống thoát nước mưa theo quy hoạch là an toàn và không gây ảnh hướng tới đời sống chung của các hộ dân. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, kính mong sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND huyện Nghi Xuân, UBND và người dân thị trấn Xuân An.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Tổ dân phố 8A;
- Các P.TGĐ, P.KH-KT
- Luu: VT.

TÔNG GIÁM ĐỐC

THĂNGLONG TUẨN THẦN Đường Khắc Hồng